

丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2021年01月06日

丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021年01月06日 复 核 时 间： 2021年01月06日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造  
(装饰)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0115 其他装饰工程							
1	011501009001	低柜	1、台柜规格：高820mm×深510mm 2、材料种类、规格：柜体实木多层烤漆板、台面20mm厚理化板 3、五金种类、规格：塑质抽屉分格仓，静音抽屉滑轨、柜门五金（拉手、阻尼铰链等） 4、防护材料种类：50mm实木挡水条 5、其他未尽事宜详见图纸及甲方要求	m	31.69				
2	011501010001	厨房吊柜	1、台柜规格：高600mm×深300mm 2、材料种类、规格：柜体实木多层烤漆板 3、五金种类、规格：柜门五金 4、其他未尽事宜详见图纸及甲方要求	m	5				
3	011501019001	储物柜	1、台柜规格：宽420mm×高2000mm×深510mm 2、材料种类、规格：柜体实木多层烤漆板 3、五金种类、规格：柜门五金 4、其他未尽事宜详见图纸及甲方要求	个	1				
4	011501001001	自滑垃圾柜	1、台柜规格：600*500*820mm 2、材料种类、规格：不锈钢台面、柜体实木多层烤漆板 3、柜子尺寸暂估，以实际现场定做为准	个	1				
5	011210005001	屏风隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：E1级环保板材、铝合金包边、局部配置磨砂玻璃 2、配件品种、规格：脚架、固定连接件等	m <sup>2</sup>	62.04				
本页小计									



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造  
(装饰)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		基本费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费	1.700		
1.2		增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费	0.220		
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			在计取非夜 间施工照明 费时，建筑 工程、仿古 工程、修缮 土建部分仅 地下室 (地宫)部 分可计取； 单独装饰、 安装工程、 园林绿化工 程、修缮安 装部分仅特 殊施工部位 内施工项目 可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造  
(水电)

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、材质：JDG 3、规格：JDG20 4、配置形式：柜内敷设	m	10			
2	030411004004	配线	1、名称：管内配线 2、配线形式：暗配 3、型号：NHBV-2.5mm <sup>2</sup>	m	100			
3	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	30			
4	030404035005	插座	1、名称：单相二极组合暗装插座 2、材质：耐火PC 3、规格：86H 250V/10A(安全型) 4、安装方式：底边距地0.3米	个	20			
5	030502012001	信息插座	1、名称：信息插座 2、安装方式：距地：0.3m暗装 3、底盒材质、规格：RJ45系列	个(块)	10			
6	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：De 25 PP-R给水管 4、连接形式：热熔连接 5、警示带形式：管道冲洗消毒	m	15			
7	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆含龙头 2、附件名称、数量：配脚踏开关控制 3、台盆甲方选样	组	11			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市人民医院口腔科办公柜及隔断改造  
(水电)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		基本费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费	1.500		
1.2		增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费	0.210		
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-除税工程设 备费			在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





